

# KONSERWACJA POLICHROMII NA STROPIE PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. NARODZENIA NMP W MIKOŁAJEWICACH



**DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO PROGRAMU  
ODBUDOWY ZABYTKÓW**

**GMINA LUTOMIERSK**

**KONSERWACJA POLICHROMII NA STROPIE  
PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W. NARODZENIA NMP  
W MIKOŁAJEWICACH**

**DOFINANSOWANIE 291.256,00 zł**

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 297.200,00 zł**



**POLSKI  
ŁĄD**

Przedmiotem prac konserwatorskich była pełna konserwacja polichromii na stropie prezbiterium (I poł. XVIII w.). W ramach prac wykonano dokumentację fotograficzną i opisową obiektu; odkurzone elementy stropów z luźnych naleciałości, brudu oraz kurzu; powiększono odkrywkę - w pierwszej kolejności do warstwy z końca lat 40-tych XX wieku oraz odkrywek ukazujących polichromię XIX wieczną, usunięto wtórne przemalowania i kity do ustalonej warstwy historycznej; zabezpieczono newralgiczne fragmenty malowideł bibułą japońską; usunięto wtórne elementy takie jak gwoździe, wkręty, itp.; przeprowadzono dezynsekcję i dezynfekcję; wzmocniono struktury drewna oraz dokonano jego odczyszczenia z nadmiaru impregnatu; wykonano stabilizację odsłoniętej warstwy malarskiej, odklejono łuszczące się warstwy polichromii; uzupełniono większe ubytki za pomocą odpowiednio dobranego drewna zgodnie ze sztuką stolarską; uzupełniono mniejsze ubytki drewna żywicą epoksydową i kitami trocinowymi na bazie żywicy; uzupełniono ubytki zaprawy klejowo kredowej, z zastosowaniem gruntów tradycyjnych i na bazie żywic akrylowych, ograniczono chłonność nowo wykonanych gruntów; wykonano rekonstrukcję polichromii w miejscach ubytków, wykonano punktowania w miejscach ornamentów oraz polichromii naśladowczej w partiach kolorów płaskich przy użyciu odsączonych farb olejno-żywicznych.

Na przeprowadzenie niniejszych prac Gmina Lutomiersk udzieliła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mikołajewicach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawca: Aurum Apis Sp. z o.o., 36-052 Nienadówka, Nienadówka 817b

## Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

---

Wartość robót: 297.200,00 zł (brutto)

Kwota dofinansowania: 291.256,00 zł

Wkład własny Gminy Lutomiersk: 5.944,00 zł

Termin realizacji: II - III kwartał 2024r.